

○參照第一

北海道根室ニ建設セル改良日本  
風木造家屋建築仕様

一 桁行 四間

梁間 參間

木造下見板張屋根柿葺

軒高 側石上バヨリ桁上バ迄拾壹尺六寸五分

此建坪拾貳坪

一 桁行 壹間

梁間 壹間半

玄關前同斷

軒高 側石上バヨリ桁上バ迄拾尺七寸

此建坪壹坪五合

建坪合計拾參坪五合

右仕様

根 切

地所高低平均シ水盛遣形貫打側通リ柱下底ニテ壹尺五寸四方  
深六尺壺堀致シ切込砂利厚五寸ヅ、貳度入レ胴突ニテ突堅メ  
「セメント」壹分川砂四分砂利八分ノ「コンクリート」巾底ニテ  
壹尺五寸角上ニテ壹尺角握板取設ク打堅メ可申事

間内柱石下ノ分壺堀深四尺巾底ニテ壹尺五寸四方壺堀致シ切  
込砂利「コンクリート」共前同斷積ミ上ゲ可申事

束石下ノ分壹尺四方深貳尺五寸壺堀致シ切込砂利厚五寸ヅ、  
敷込ミ胴突ニテ突堅メ上端前記「コンクリート」七寸角厚五寸  
敷平均シ可申事

尤モ地質ニヨリ多少ノ變更可有之事

側石等

側通リ柱下根石及間内柱下根石共壹尺角セイ七寸見ヘ掛リ鑿  
切小叩キ致シ「コンクリート」上端ヘ「セメント」壹川砂四ノ  
「モルタル」ニテ馴染好ク据付可申事

玄關根切及石

玄關土間廻リ縁リ石下巾八寸深貳尺根切致シ切込砂利入レ小  
蛸ニテ突堅メ縁リ石巾八寸厚五寸上バ小叩キ仕上ク敷臺受石  
下巾八寸深八寸根切致シ切込砂利入突堅メ受石巾六寸セイ七  
寸見ヘ掛リ小叩キ仕上ノ上据付叩キ下切込砂利厚參寸敷平均  
シ小棒ニテ突堅メ前記調合ノ「コンクリート」叩キ厚參寸ニ突  
堅メ上端「セメント」壹砂參ノ「モルタル」ヲ以テ厚參分ニ塗り  
立可致事尤モ右「コンクリート」ノ代リニ煉化桎立ニ配列シ  
「セメントモルタル」ニテ取付候共不苦事

土 臺

土臺檜小節巾五寸五分セイ四寸五分柱穴彫リ繼手圖面ノ通り添板繼致シ柱取合ノ分鐵物ニテ締固メ出隅ノ分桁行土臺ヲ梁間ノ土臺へ突付ク柄差致シ圖面ノ通り隅柱へ取付ク土臺ノ出隅入隅共何レモ火打取設ク柄差致シ「ポールト」ニテ締メ其他圖面ノ通り夫々仕口致シ側石上バへ馴染能ク据付ク可申事

柱及筋違

柱ト、松削立四寸五分角土臺へ柄差致シ鐵物ニテ締堅メ足堅メ桁等取合ノケ所ハ何レモ圖面ノ通り欠キ合セ「ポールト」締致シ其他仕口穴彫壁チリ彫致シ建堅メ筋違木同材柱間へ圖面ノ通り取付ク「ポールト」締致出來ノ事

玄關土臺及柱

玄關土臺檜小節巾五寸セイ四寸五分側石上バへ馴染能ク据付本家取付ノ分入隅ニ檜火打取設ク「ポールト」締致シ柱ト、松四寸五分角土臺へ柄差致シ前同斷鐵物ニテ締堅メ可申可

小屋組

軒桁ト、松押五寸角貳ツ割柱へ欠キ込ミ六分「ポールト」ニテ締堅メ繼手添板繼致シ隅々セイ違ヒニシ圖面ノ通り火打取設ク小屋梁同材(七寸)貳枚抱キ合セ柱欠キ「ポールト」締致シ合掌同材押四寸五分角母屋欠キ致シ梁間ダへ狭ミ六分「ポールト」ニテ締固メ上部小屋東へ柄差致シ短冊鐵物ニテ續キ合セ枝束

同材末口四寸九太上下柄造リ出シ小屋東同材押(五寸五分)下部梁間ダへ狭ミ込ミ小屋組隅ノ分圖面ノ通り組立テ母屋末口四寸五分松丸太相用ヒ隅留メ仕合セ銚貳本ツ、打チ繼手鎌繼致シ母屋轉止メ同材合掌上バへ欠キ込ミ釘付致シ樞同材貳寸角眞々壹尺五寸間置渡シ繼手母屋上ニテ殺キ繼致シ釘打固メ野地參寸貫極上バへ眞々五寸間程ニ置渡シ釘付致シ廣小舞大貫取付ク柿板壹寸貳分足ニ葺立テ押縁竹、釘打チ取付ク可申事

玄關小屋組

玄關軒桁ト、松(五寸)柱へ欠キ合セ「ポールト」締致シ束同材(四寸五分)長押上バへ柄差致シ棟木同材(五寸)取付ク樞同材貳寸角壹尺五寸間ニ置渡シ裏板杉六寸板見へ掛リ削立柿板壹寸貳分足葺立テ押縁釘打チ可申事

根側屋根

椽側化粧屋根種ト、松小節削立下バ壹寸貳分セイ壹寸五分眞々壹尺貳寸間置渡シ面戸板松(市貳寸厚五分)取設ク椽桁同材巾四寸五分セイ五寸柱へ圖面ノ通り鐵物ニテ取付ク化粧板杉小節六分板削立釘打チ張立テ庇ノ分柿板壹寸貳分足葺立テ可申事

霧除ケ

窓上霧除ケ腕木ト、松小節削立柱へ楔飼ヒ堅メ桁同材參寸ニ貳寸腕木鼻へ仕合セ板掛ク同材(四寸)「ポールト」ニテ柱へ

取付ク板杉巾八寸程ノ板割削立テ目板同板巾貳寸五分取付ク可申事

床

床大引ト、松五寸九太上バ面ヲ付參尺間ニ置渡シ下バ束柄穴彫リ繼手束上ニテ鎌繼束へ鏝止メ致シ床束同材參寸五分九太束石上へ柄差シ込ミ貫杉中貫縱横ニ取設ク逆目釘貳本ヅ、打テ縱横ノ分互ニセイ違ヒニ致シ取付ク根太掛ク同材押四寸五分角貳ツ割柱へ欠キ合セ「ポートル」締致シ根太同材山挽貳寸角根太掛及ビ大引へ渡リ腮ニ取付ク眞々壹尺五寸間ニ置渡シ繼手ノ分突合セニ致シ鏝ニテ續キ合セ半バ大引へ蟻ニ仕掛ケ釘打テ床板杉板割巾尺板巾ニ釘四本ヅ、打テ可申事

椽側根太掛ト、松押四寸五分角貳ツ割柱へ欠キ合セ「ポートル」締致シ根太松貳寸角壹尺五寸間根太掛へ渡リ腮ニ置渡シ椽框同材(巾參寸五分)根太彫板決リ一筋溝突キ柱毎ニ「ポートル」締致シ椽板檜小節巾參寸五分厚壹寸繼手目違入レ亂繼ニ致シ根太毎ニ釘打取付ク可申事

玄關敷臺及階段

玄關敷臺椽小節四寸角板決リ致シ石上バへ馴染能ク渡シ式臺板檜厚壹寸貳分合決リ取付ク階段束下土臺椽巾四寸セイ參寸置渡シ束松貳寸角參尺間ニ立テ蹴込板檜厚四寸削立取付段

板檜厚壹寸五分削立取付ク可申事

長 押

内法長押檜上小節巾四寸厚貳寸柱へ欠キ込ミ「ポートル」締致シ隅ノ分セイ違ヒニ致シ凡テ東西ノ長押ヲ上ニシ長押ト鴨居ノ間ニ羽目板檜小節圖面ノ通り取付ク鴨居ト、松(貳寸)削立テ溝付ク圖面ノ通り柱へ「ポートル」ニテ取付ク數居同材溝付ク香ノ圖大入遣リ返シ取付ク可申事

玄關長押等

玄關上下兩長押何レモ檜小節圖面ノ通り柱へ「ポートル」締致シ鬘股榫形同材圖面ノ通り彫刻致シ長押間ダへ取付ク破風板薨板共檜相用ヒ圖面ニ從ヒ取付出來可申事

天 井

天井廻リ縁杉小節セイ貳寸下バ貳寸貳分柱へ欠キ合セ取付ク竿縁同材セイ壹寸五分下バ壹寸貳分繼手目違入レ天井板杉四分板巾八寸削立釣木參尺間松六本參寸ニテ釣付ク釣木受木同材參五分角梁上バへ渡シ手違鏝ニテ留付ク可申事

玄關天井モ本家へ倣ヒ出來可申事

戸 袋

戸袋妻板杉小節巾戸數ニ倣ヒ厚壹寸五分夫々仕口致シ取付笠板同材巾厚前同斷格好能ク取付ク皿板同材巾前同斷厚壹寸戸

袋板杉四分板削立テ板巾釘四本打張立目板同板挽割上ミ下モ長押同材ニテ取付ク可申事

床框等

床框檜上バ參寸八分セイ五寸香ノ圖大入遣リ返シ取リ付ケ落シ掛同材セイ貳寸五分下バ參寸五分柱ヘ圖面ノ如ク「ポール」締致シ其他火燈窓等圖面ノ通り出來可申事

椽側

椽側無目ト、松巾參寸五分厚貳寸柱ヘ圖面ノ如ク鐵物ニテ取付ク一ト筋溝松參寸角溝突取付ク無目上束同材鈎付欄間硝子障子共取付ク可申事

外廻リ

外廻リ土臺上雨押杉巾參寸五分厚壹寸貳分柱ヘ欠キ込ミ釘打チ取付ク下見板杉赤身四分板巾尺釘打張立板押同材大小割壹尺五寸間釘打取付ク外部惣躰生澁參返塗出來可申事

壁

壁漆喰下圖面ノ通り所々貫ヲ渡シ苗竹細繩卷致シ下塗荒木田土ニテ塗立テ兩面筋違木トさすりニ致シ中付ク中塗砂摺村直シ上塗念入出來可申事

タ、キ

玄關タ、キ下砂利入突堅メ同上厚參寸ヲ參州「タ、キ」ニテ貳

返ニ仕上ク可申事

雨戸

椽側雨戸檜小節框見付壹寸貳分見込壹寸上下棧見付貳寸貳分見込同斷中棧見付壹寸壹分見込七分五通り都合七本棧柄差ノ事

下棧ヘ檜ノ迂リ付板杉四分板參枚矧、敷目板入釘板巾ニ五本ツ、打銘々檜製ノ横猿戸尻ノ分締リ上ケ落シ猿トモ取付建合印籠決リ致シ出來可申事

襖

襖骨樁組子五分角カネ見付八分十文字組合セ火打板引手板共小穴ニ入何レモ兩面骨張ヨリ上張迄都合七返張上張鳥ノ子紙ヲ以テ張立縁見付七分見込六分上下縁取付引手金物見計彫込出來可申事

四本立ノ處兩面定木縁取付出來可申事

障子

障子檜上小節框見付壹寸見込壹寸上下棧見付壹寸五分中棧見付壹寸組子見付參分見込五分五厘堅參本横拾本入組合セ腰板同材本四分板矧合セ四方小穴ヘ入出來可申事

疊ハ見計ヒ敷込可申事

仕様中ニ相漏レ候モノト雖モ建物ニ當然必要ナルモノハ凡テ見計ヒ出來可致事